


ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Приложение № 4

Наименование на Участника:	„БИБО 69“ ЕООД
Седалище и адрес по регистрация:	Гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс – Мецанин, ет. 2, офис 116
Представявано от:	Тодор Танев Димитров
Булстат/ЕИК:	BG201949560
Точен адрес за кореспонденция:	България, Гр. София, 1756, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс – Мецанин, ет. 2, офис 116 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер:	0893339363
Факс номер:	ни
e-mail:	bibo69ltd@gmail.com

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата, община Севлиево“
(посочва се наименованието на обществената поръчка)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата, община Севлиево“** (посочва се наименованието на обществената поръчка), Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:


I. Предлагаме обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на **556 094.01** (словом: петстотин петдесет и шест хиляди деветдесет и четири лева и 1 ст.) лева без ДДС, съответно **667 312.81** (словом: шестстотин шестдесет и седем хиляди триста и дванадесет лева и 81 ст.) лева с ДДС, с включени непроизводими разходи за разнасяне, както следва:

Заличени обстоятелства

Този документ е създаден в рамките на проект: № 07/07/2/0/00614 „Реконструкция, обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата, община Севлиево“ на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за изпълнението на проекта е на община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ е одобрен от Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР

по чл. 2 от ЗЗЛД

и
а
т
а



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



№	ПРЕДМЕТ	ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА, БЕЗ ДДС
	Строително монтажни работи	530 094.01 лв.
	Непредвидени разходи	26 000.00 лв.
	Обща Предлагана цена, без ДДС	556 094.01 лв.

II. Предлагаме следните стойности на елементи за ценообразуване на единичните цени на видове СМР и дейности, с които ще бъдат формирани и единичните цени за непредвидени разходи, при необходимост:

- часова ставка за възнаграждение на общи работници	3,90 лв./час
- часова ставка за възнаграждение на специализирани работници	4,30 лв./час
- допълнителни разходи върху труд	100 %
- допълнителни разходи върху механизация	50 %
- доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, върху цени на материалите от производител, вносител или официален дистрибутор	10 %
- печалба	10 %

III. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

1. Единичните цени на видове СМР и дейности са определени на база посочените по-горе елементи на ценообразуване. Същите ще бъдат използвани за формиране на единичните цени за непредвидените разходи, в случай че има такива.


2. Посочената обща цена включва всички преки и косвени разходи за извършване на строително-монтажните работи, вкл. тези за подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка за професионалната ни отговорност, разходи за геодезическо заснемане, лабораторни проби и изпитвания, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичането на гаранционния срок на изпълнените от нас строително-монтажни работи и др. присъщи разходи, неупоменати по-горе, необходими за качествено и точно изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.

3. Цената за изпълнение на договора е формирана съгласно приложената Количествено – стойностна сметка, неразделна част от ценовото ни предложение, окончателна е и не подлежи на увеличение.

4. В единичните цени на видовете СМР са включени стойностите за труд, механизация и материали, съгласно приетите разходни норми, техническа спецификация и начин на измерване, в това число допълнителните разходи и печалба. Единичните цени в Количествено-стойностната сметка (КСС) са изчислени с точност до 2-рия знак (т.е. закръглени са до 2-рия знак) след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност.

Този документ е създаден в рамките на проект: № 07/07/2/0/00614 „Реконст. обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата, община Севлиево“ на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР

Заличени обстоятелства
по чл.2 от ЗЗЛД



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



5. Отговорни сме за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени.

6. Предложената обща цена е определена при пълно съответствие с условията от документацията за участие в обществена поръчка.

IV. ЗАПОЗНАТИ СМЕ, ЧЕ:

1. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена, се приема за вярна посочената словом цена.

2. При несъответствие между КСС на хартиен и електронен носител, за вярно се приема приложеното КСС на хартиен носител.

3. При несъответствие между цената за изпълнение на договора, декларирана от нас в Ценовото ни предложение, и крайната стойност по КСС, неразделна част от ценовото ни предложение, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

4. Ако при прегледа и оценката на представената от нас КСС се установи несъответствие с образеца на Възложителя от документацията за участие - като: липсващи редове и дейности, подмяна на дейности и/или количества, предложени алтернативи, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

5. При установяване на аритметично несъответствие между общата цена и цените за отделните изброени дейности, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

6. При предложена от нас обща цена за изпълнение на обществената поръчка, надхвърляща посочената прогнозната стойност в документацията, както и при предложени цени на дейностите надхвърлящи посочените максимални стойности по пера, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

7. Участник, чието предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 72 от ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията изисква подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложението, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

8. Ако сме включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдем отстранени от участие в процедурата.


9. Под „непредвидени разходи“ ще се разбира легалната дефиниция на § 1, т. 15 от ДР на Наредба № 12/25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г.

10. Непредвидени разходи ще бъдат одобрявани и заплащани само при доказана необходимост и след направено изменение на сключения договор за обществена поръчка при условията и по реда на чл. 116 от ЗОП.

Заличени обстоятелства
по чл.2 от ЗЗЛД

Този документ е създаден в рамките на проект: № 07/07/2/0/00614 „Реконст
обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата, община Севлиево“
на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност
община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР

Документ отразява официалното становище на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Декларираме, че сме съгласни заплащането да става при условията и клаузите залегнали в проекта на договора, представен към документацията.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3% от приетата договорна стойност без ДДС и гаранция за авансово предоставените средства.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Приложения:

1. Количествено-стойностна сметка – попълнена и подписана от участника.
2. Електронен носител, съдържащ: КСС във формат Excel или еквивалент.

Забележка: Максималният разполагам финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на обявената прогнозна стойност за обществената поръчка. Оферти на участниците, които надхвърлят обявения финансов ресурс ще бъдат отстранени като неотговарящи на предварително обявените от възложителя условия на поръчката.

Дата 04/05 / 2018 г.

Име и фамилия Тодор Димитров

Длъжност Управител

Наименование на участника БИБЮ 69 ЕООД

Подпи **Заличени обстоятелства
по чл.2 от ЗЗЛД**

Възложител: Община Севлиево

ОБЕКТ: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата, община Севлиево“

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Описание на строително-монтажните работи	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
	Фасада и дограма				
1	Фасадно скеле -монтаж и демонтаж	м ²	1 155,00	7,2	8316,00
2	Ревизиране, очукване и изкърпване на външна мазилка по стени	м ²	341,20	6,8	2320,16
3	Обезпращане на съществуваща мазилка, вкл,страници	м ²	1 706,00	3,2	5459,20
4	Полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	1 706,00	2,8	4776,80
5	Полагане на топлоизолационна система по фасада от EPS8 см/стени от отопляем обем/в.т.ч.дюбели и лепило	м ²	1 391,00	38,5	53553,50
6	Полагане на топлоизолационна система по фасада от EPS8 см/стени ограждащи пр-во/в.т.ч. дюбели и лепило	м ²	210,00	38,5	8085,00
7	Полагане на топлоизолационна система по фасада от EPS 3 см. /стени над земята на неопотляем сутерен/в.т.ч. дюбели и лепило	м ²	87,00	33,8	2940,60
8	Полагане на топлоизолационна система по еркери от EPS 10 см, в.т.ч. дюбели и лепило	м ²	18,00	40,2	723,60
9	Полагане на шпакловка със стъклофибърна мрежа ,вкл.ъглови	м ²	1 706,00	13,5	23031,00
10	Грундиране на шпакловката	м ²	1 706,00	2,4	4094,40
11	Полагане на силикатна мазилка по фасада	м ²	1 619,00	20,5	33189,50
12	Полагане на външна минерална мазилка по цокъл	м ²	87,00	22,6	1966,20
13	Д-ж дограма	м ²	265,00	8,2	2173,00
14	Д-ка на м-ж на алуминиева дограма - входни врати	м ²	6,00	285	1710,00
15	Д-ка и м-ж на прозорци от петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет и К стъкло, включено и подпрозвачни первази	м ²	259,00	182,5	47267,50

Заличени обстоятелства
по чл.2 от ЗЗЛД

16	Външно обръщане около прозорци EPS 2 см..в.т.ч. лепило дюбели	м	581,00	15,2	8831,20
17	Полагане на алуминиеви ланси за оформяне на ъглите-вътре	м	581,00	12,5	7262,50
18	Вътрешно обръщане около прозорци .гипсова мазилка	м	581,00	15,1	8773,10
19	Вътрешно боядисване с латекс по страници на дограма	м	581,00	7,2	4183,20
20	Доставка и монтаж на подпрозоречни первази от външна страна	м	147,00	32,5	4777,50
21	Грундиране на шпакловката по страници прозорци	м	581,00	2,1	1220,10
22	Полагане на силикатна мазилка по страници прозорци	м	581,00	20,5	11910,50
	СУТЕРЕН				
23	Обезпрашаване на съществуващ бетонов таван в сутерена	м ²	185,00	3,2	592,00
24	Обработка на видими арматурни пръти с телена четка и ръждопреобразовател 20 % в сутерена	м ²	37,00	18,2	673,40
25	Почистване на бетона .обезпрашаване и водонапиване на повредената зона 20% в сутерена	м ²	37,00	9,1	336,70
26	Възтановяване на бетоново покритие върху арматурни пръти с циментов разтвор 20% в сутерена	м ²	37,00	12,1	447,70
27	Полагане на дълбокопроникващ грунд в сутерена	м ²	185,00	2,8	518,00
28	Полагане на топлоизолация XPS 6 см, в.т.ч. дюбели и лепило по	м ²	185,00	41,1	7603,50
28	Грундиране на шпакловката	м ²	185,00	2,1	388,50
29	Полагане на силикатна структурна мазилка	м ²	185,00	20,5	3792,50
	ПОКРИВ				
30	Демонтаж на старата хидроизолация и извозване на отпадъците от	м ²	988,00	6,2	6125,60
31	Почистване и грундиране на основата на покрива	м ²	988,00	4,5	4446,00
32	Полагане на топлоизолация XPS 10 см, в.т.ч. по покривната плоча	м ²	988,00	23,4	23119,20
	Полагане на арматурна замазка върху топлоизолация на покрива	м ²	988,00	18,2	17981,60
	Полагане на хидроизолация -2 пласта .горния с посипка по покрив	м ²	988,00	26,9	26577,20


Заличени обстоятелства
по чл.2 от ЗЗЛД

33
34
BIBO

35	Д-ж водосточни гръби	м	131,00	8,4	1100,40
36	Д-ж и м-ж на водосточни гръби от поцинкована ламарина на	м	131,00	31,5	4126,50
37	Демонтаж на ламаринени обшивки по бордовете на покрива	м	236,00	9,4	2218,40
38	Направа и м-ж ламаринени обшивки по бордове на покрива	м	236,00	31,5	7434,00
39	Измаване на комини	м ²	3,00	38,6	115,80
40	Възстановяване на шапки на комини, включително нова зидария на места, където коминни тела са разрушени	бр.	1,00	68	68,00
41	Възстановяване на трогоарна настилка/плочник/по периметъра на сградата:	м ²	362,00	48	17376,00
	1. Демонтаж на съществуващи трогоарни плочи				
	2. Натоварване и извозване на отпадъци				
	3. Изкоп по периметъра на плочника на дълбочина 30 см				
	4. Полагане на бордюри в случай, че тротоарът завършва с тревна или свободна площ да се укрепва е градински бордюор				
	5. Полагане на чакъл с дебелина 20 см-25 см и трамбоване с вибрационна плоча				
	6. Полагане на пясъчна подложка с дебелина 4 см				
	7. Полагане на плочник с дебелина 4/5см с близки по цвят и еднакви				
42	Почистване и извозване на строителни отпадъци от настилката	м ³	20,00	45,6	912,00
	Част: Електрическа				
1	Реновиране на ГРТ с подмяна на ел. комутационна и защитна	бр.	1,00	800	800,00
2	Реновиране на етажно ел. табло с подмяна на ел. комутационна и защитна апаратура	бр.	3,00	750	2250,00
3	Реновиране на ел. табло котелно с подмяна на ел. комутационна и защитна апаратура	бр.	1,00	750	750,00
4	Реновиране на ел. табло бойлерно с подмяна на ел. комутационна и защитна апаратура	бр.	1,00	820	820,00
5	Реновиране на ел. табло помощно с подмяна на ел. комутационна и защитна апаратура	бр.	1,00	820	820,00
6	Подмяна на ел. контакти	бр.	200,00	6,6	1320,00

Заличени обстоятелства
по чл.2 от ЗЗЛД

7	Подмяна на ел. ключове	бр.	200,00	7,1	1420,00
8	Подмяна на съществуващи осв Тела с л.л. с нови с LED осветители, 1P-21 с включен демонтаж на съществуващи осв. Тела	бр.	350,00	45	15750,00
9	Подмяна на съществуващи осв. Тела с л.л. с нови с LED осветители, 1P-21 с RIR 120°/датчик за движение/с включен демонтаж на съществуващите осв. Тела.	бр.	150,00	36,74	5511,00
10	Подмяна на съществуващи осв. Тела с л.л. с нови с LED осветители, 1P-44 с включен демонтаж на съществуващи осв. Тела.	бр.	100,00	45	4500,00
11	Подмяна на съществуващи осв. Тела с л.л. с нови с LED осветители, 1P-44 с RIR 120°/датчик за движение/с включен демонтаж на съществуващите осв. Тела.	бр.	10,00	36,74	367,40
12	Доставка и монтаж на евакуационни осв. Тела с LED осветители, с автономна работа на батерия 2 часа, с надпис "Изход"/"EXIT" и /или друга изискуема пиктограма по норматив. Техническите характеристики на осветителя да бъдат: светодиоди 4x6000 mcd 200, 100 000 h живот, батерия 3,6V /60 mAh Ni-Ca, размери 310x160x31 mm. захранване 230V.50 Hz. Ip 20 на работа - 2 h	бр.	150,00	23,95	3592,50
13	Кабел СВТ 3x1,5 -доставка и полагане	м	550,00	2,04	1122,00
14	Доставка на PVC канал открито по стена	м	550,00	3,34	1837,00
15	Ефективни измервания и протокол от лицензирана лаборатория за светлотехнически параметри на осветителните инсталации	бр.	250,00	4,5	1125,00
16	Маркиране токови кръгове	бр.	2 500,00	0,3	750,00
17	Направа суха разделка на кабел	бр.	5 000,00	0,75	3750,00
18	Ефективни измервания контур фаза -нула и протокол от лицензирана лаборатория	бр.	350,00	1,5	525,00
19	Доставка и монтаж на капачки за разкл. Кутии	бр.	150,00	1,11	166,50
20	Монтаж и направа на заземяване по бетонови стени от плоска поцинкована пина до 40 /4 мм	м	120,00	5,06	607,20
	Направа гъвкаво съединение от стоманено поцинковано въже Ф 10 мм и кабелни обувки	бр.	100,00	4,3	430,00



Заличени обстоятелства
по чл.2 от ЗЗЛД

22	Ръчен изкоп с размери 0,8x0,40 в земни почви	м ³	15,00	40	600,00
23	Направа на насип от земни почви	м ³	15,00	10	150,00
24	Трамбоване на земни маси	м ³	15,00	6,6	99,00
25	Доставка и монтаж на стенно табло с капак за прав съединител	бр.	8,00	22,5	180,00
26	Монтаж на съединител за грамоотводи - прави до 100мм2	бр.	8,00	9,95	79,60
27	Полагане на заземителен пояс в готов изкоп и циментова замазка от поцинкована шина в готов изкоп до 40/4 мм	м	120,00	13,26	1591,20
28	Измерване на съпротивлението на контура за защитно заземление	бр.	1,00	35	35,00
29	Измерване на съпротивлението на точка от защитно заземление	бр.	9,00	35	315,00
30	Полагане на грамоотводна мрежа, свободно лежаща върху покрив или прикрепена към готови крепители до 30 м височина от бетонна стомана Ф 8 мм	м	750,00	5,58	4185,00
31	Покриване с минимум	бр.	350,00	1,95	682,50
32	направа на клемни кутии	бр.	9,00	9,95	89,55
33	Полагане отводи за грамоотводни уредби от медно въже върху колчета до 50 mm2	м	180,00	14,3	2574,00
34	Доставка и монтаж на стенно табло с капак за прав съединител	бр.	9,00	22,5	202,50
35	Набиване на колове за заземяване на грамоотводи /без изкоп/ от стом.,- поцин. Шина 40/4 с 3 кола с дължина 3м.	бр.	9,00	99	891,00
36	Ръчен изкоп с размери 0,8x0,40 в земни почви	м ³	5,00	40	200,00
37	Направа на насип от земни почви	м ³	5,00	10	50,00
38	Трамбоване на земни маси	м ³	40,00	6,6	264,00
39	Полагане на заземителен пояс в готов изкоп и циментова замазка от поцинкована шина в готов изкоп до 40/4 мм	м	40,00	13,26	530,40
40	Измерване съпротивлението на контура за защитното заземяване	бр.	1,00	35	35,00
41	Измерване съпротивлението на точка от защитното заземление	бр.	11,00	35	385,00
42	Прахов пожарогасител 6 кг.	бр.	10,00	41,25	412,50
43	Кофломпа за вода + мокрител	бр.	10,00	50,4	504,00
44	Праховобоядисан шкаф с р-ри 60/40/80 см. За противопожарно	бр.	10,00	126,66	1266,60

Заличени обстоятелства
по чл.2 от ЗЗЛД

45	<i>Доставка и монтаж на система за гласово аварийно оповестяване, включено проектиране в работна фаза, окабеляване, асемблиране, въвеждане в експлоатация и</i>					
45,1	Централен усилвател 240 вата Номинална изходяща мощност-240W; Честотна характеристика -50 - 20000Hz. \pm 3Db (при 1/3 от номиналната мощност); Изкривявания-По-малко 0,7% (при номинална мощност 1 kHz); Съотношение сигнал/шум-Около 85с)В; Характеристики на аудио входа/изхода-Разрешение за цифрово-аналогово и аналогово-цифрово конвертиране 24bit; Честота на семплиране 48kHz; Изходен DC24V-24V DC.	бр.	1,00	3090	3090,00	
45,2	Разширителен усилвател 240 вата Възможност за добавяне на 6- зони, както и 12 (6 EMG & 6 BUSSINESS) допълнителни входа и 8 изхода; 2 канала за съобщения и фонова музика едновременно на	бр.	1,00	2770	2770,00	
45,3	Интегрирано токозахранващо устройство Захранващо напрежение: 80-230VAC - Претоварване по напрежение: 115-135% от декларираното изходно напрежение - Претоварване по товар: 120- 120% от декларираното напрежение - Връзки: - Входни: 2 полуса с болтова връзка - Изходни: 4 полуса с болтова връзка - Степен на защита: IP44 - Индикатор за наличие на напрежение - Охлаждане:	бр.	1,00	1712,5	1712,50	
45,4	Акумулаторни батерии 64 Ah	бр.	2,00	451	902,00	
45,5	Микрофонен пулт LED - индикатор зелен за работата на микрофона LED - индикатор жълт за приоритетни съобщения PTT key 2 клавиша за избор на зона възможност за контрол на звука Съвместим с всички усилватели - 2-зонови	бр.	1,00	947,5	947,50	
45,6	Стенен високоговорител четири модулни озвучителни компонента - 4 баса и 12 хорни, с променливи ориентация Чувствителност: (1 W, 1 m)	бр.	51,00	75	3825,00	
45,7	Честотна характеристика: 70 to 20,000 Hz Импеданс: 80	бр.	8,00	58	464,00	
	Устройство за контрол на линията-трансмитер с DS предпазител	бр.				

Заличени обстоятелства
по чл.2 от ЗЗЛД

45,8	Телекомуникационен кабел J-Y(L)Y 2x1 mm ²	м	1 750,00	1,74	3 045,00
45,9	Кабел SS TP Cat.7	м	15,00	1,94	29,10
45,1	FLAME-X 950 NKG S 0,6/1 kV 2x1,5mm ²	м	65,00	4,05	263,25
45,11	Доставка и полагане на кабелен канал 20x40	м	420,00	2,98	1 251,60
45,12	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф20, неподдържаща горенето, самозагасваща	м	40,00	1,35	54,00
	Част: ВК				
	Водопровод сградна инсталация				
48	Демонтаж на поцинковани тръби 2"	м	35,00	6,2	217,00
49	Доставка и монтаж на стом. тръби 2"	м	35,00	24,2	847,00
50	доставка и монтаж на РР, Тр. 3/4"	м	7,00	9,2	64,40
51	Доставка и монтаж на СКИ 2"	бр.	3,00	82,1	246,30
52	Също но 3-4"	бр.	2,00	24,5	49,00
53	Изолация на тръбите в сутерена за тръби 2"	м ³	2,50	12,5	31,25
54	Изолация на тръбите в сутерена за Ф 32 мм	м ³	5,00	12,5	62,50
55	направа на улей в бетонов зид	м	5,00	10,5	52,50
56	Пробиване на отвори в съществуващ бетон с дебелина 20 см. И размери 20/20	бр.	2,00	30	60,00
57	Измазване на улей	м	1,00	6,2	6,20
59	Замонолитване на отвори	м	1,00	8,4	8,40
60	Промиване на водороводи с хлорамин	м	25,00	2,6	65,00
61	Вземане проби от ХЕИ	бр.	2,00	150	300,00
62	Направа връзка със съществуващ водопровод до 2 "	бр.	2,00	86	172,00
	Площадков Водопровод				
63	Демонтаж на под. Тръби 1 "	м	15,00	6,2	93,00
64	Изкоп с ограничени ширини в земни почви, ръчно-укрепени изкопи, ширина на изкопа до 1,2 м, дълбочина до 2 м. (80% земни от общ изкоп)	м ³	19,00	35	665,00
	Изкоп с ограничени ширини в земни почви, ръчно-укрепени изкопи, ширина на изкопа до 1,2 м, дълбочина до 2 м. (20% земни от общ изкоп)	м ³	5,00	35	175,00

Заличени обстоятелства
по чл.2 от ЗЗЛД



66	Наговарване на багер разколана земна почва - на транспорт за депо, земни почви(25м ³ x80%)	м ³	24,00	6,5	156,00
67	Превоз на земни маси до одобрено депо	м ³	24,00	7	168,00
68	Разриване с булдозер на депо, с пробег до 40м	м ³	20,00	6,2	124,00
69	Доставка на пясък за подложка 10 см., Насип около тръбите и за покриване на тръбите	м ³	8,00	45,6	364,80
70	Уплатняване на почви - ръчно, с пневматична трамбовка, пясък с дебелина на пласта 10см,	м ³	8,00	6,8	54,40
71	Доставка и полагане на тръби Ф80- РЕ 100 на челна заварка	мЛ	15,00	35,4	531,00
72	Доставка на земна почва, от депо на обекта	м ³	11,00	32,5	357,50
73	Наговарване на превозване и разтоварване на мека почва, ръчно - с ръчни колички до 50м	м ³	11,00	55,6	611,60
	Част: ОВК				
	I Отопление				
	А. Котелно - доставка и монтаж				
1	Разширителен съд с въздушна възглавница 200л.	бр.	1,00	488,07	488,07
2	Доставка и монтаж на циркул. Помпа G-7,5/h, H=1-2-5 м.в.ст.	бр.	1,00	992,21	992,21
3	Доставка и монтаж на циркул. Помпа с електронно регулиране G=6,0M ³ /h, H=2-5 м.в.ст, N=0.6kW	бр.	1,00	883,36	883,36
4	Доставка и монтаж на циркул. Помпа с електронно регулиране G=0.6M ³ /h, H=2-5 м.в.ст. N=0.2kW	бр.	2,00	248,01	496,02
5	Трипътен смесителен вентил Ду 40 фланцов е мотор-задв.	бр.	1,00	967,04	967,04
6	Вентил за свръхпоток 11/4"	бр.	1,00	30,46	30,46
7	Предпазен вентил 11/4"	бр.	1,00	94,49	94,49
8	Предпазен вентил 11/2"	бр.	1,00	119,24	119,24
9	Филтър утайник Ду 80; Ру 1.6MPa	бр.	1,00	339,9	339,90
10	Филтър утайник Ду 65; Ру 1.6 MPa	бр.	1,00	271,48	271,48
11	Филтър утайник Ду 40; Ру 1.6 MPa	бр.	1,00	28,45	28,45
12	Филтър утайник Ду 25; Ру 1.6 MPa	бр.	1,00	16,74	16,74
13	Спирателен кран стоманен Бърфлай Ду 80; Ру 1,6MPa	бр.	2,00	209,22	418,44



Заличени обстоятелства
по чл.2 от ЗЗЛД

14	Спирателен кран стоманен Бъргерфлай Ду 65; Ру 1.6 МРа	бр.	3,00	181,94	545,82
15	Спирателен вентил стоманен Бъргерфлай Ду 40; Ру 1,6 МРа	бр.	2,00	43,94	87,88
16	Спирателен вентил стоманен Бъргерфлай Ду 25; Ру 1,6 МРа	бр.	4,00	18,61	74,44
17	Възвратен вентил Ду 65; Ру 1,6 МРа	бр.	1,00	226,71	226,71
18	Възвратен вентил Ду 25; Ру 1.6 МРа	бр.	2,00	15,35	30,70
19	Термометър (0-100°C); манометър (0-6,00bar)	бр.	4,00	20,02	80,08
20	Сферичен кран 1/2"	бр.	4,00	9,35	37,40
21	Сферичен кран 3/4"	бр.	1,00	12,98	12,98
22	Автоматичен обезвъздушител с вградена клапа 1/2"	бр.	8,00	15,29	122,32
23	Безшевна стом. Гръба Ф89/4мм	м.л.	5,00	45,24	226,20
24	Безшевна стом. Гръба Ф76/4мм	м.л.	20,00	35,73	714,60
25	Доставка и монтаж на безшевна стом. Гръба Ф 48/3.7мм	м.л.	24,00	23,4	561,60
26	Безшевна стом. Гръба Ф33/3мм	м.л.	10,00	13,52	135,20
27	Колектор разпределител (събирател) от безшевна стом. Гръба Ф219/8, изолиран, L = 1200мм., с 5 бр. шупера Ду 800 - Ду64, Ду40,	бр.	2,00	888,8	1777,60
28	Автомат за попълване 3/4"	бр.	1,00	76,12	76,12
29	Негорима изолация 30мм с ал. обшивка Ду 40- Ду 65	м.л.	50,00	16,04	802,00
30	Изпробване , пуск и наладка на инсталацията до 6 т.	бр.	6,00	16,5	99,00
31	Автоматика	бр.	1,00	1100	1100,00
32	Демонтаж, преместване (~10м) и монтаж на резервоар дневна дажба	бр	1,00	660	660,00
33	Окомплектоване на резервоар дневна дажба с наливна фуния, нивомер, автоматично допълващо устройство, дихател с искроуловител 2" и огнепреградител, 2 бр. приемници за разлято	к-т	1,00	818,91	818,91
	Б. Отоплителна инсталация				
	Б. 1. Отоплителни тела				
1	Доставка и монтаж на термостатна глава 1/2"	бр.	62,00	46,42	2878,04
2	Доставка и монтаж на лири за баня	бр.	3,00	172,98	518,94
3	Доставка и монтаж на секретен вентил 1/2 " с холендър	бр.	62,00	11,83	733,46
4	Студена проба отоплителни тела	бр.	65,00	8,8	572,00

Заличени обстоятелства
по чл.2 от ЗЗЛД

5	Топла проба отоплително тяло на котел	бр.	65,00	8,8	572,00
Б.2. гръбна мрежа -шрангове					
1	Доставка и монтаж на безшевна стом. гръба Ф 48/3.7мм	м.л.	116,00	23,4	2714,40
2	Доставка и монтаж на безшевна стом. гръба Ф 42/3.6мм	м.л.	96,00	17,03	1634,88
3	Доставка и монтаж на безшевна стом. гръба Ф33/3мм	м.л.	186,00	13,52	2514,72
4	Доставка и монтаж на безшевна стом. гръба Ф27/3мм	м.л.	124,00	10,99	1362,76
5	Доставка и монтаж на безшевна стом. гръба Ф20/2.25	м.л.	364,00	8,36	3043,04
6	Доставка и монтаж на колена .преходи и тройници	бр.	260,00	30,29	7875,40
7	Автоматичен обезвъздушител с вградена възвратна клапа 1/2" за	бр.	24,00	19,34	464,16
8	Хидравлична проба	мл	886,00	0,77	682,22
9	негорима изолация 30мм с ал. обшивка Ду 40	м.л.	116,00	14,61	1694,76
10	негорима изолация 30мм с ал. обшивка Ду 32	м.л.	96,00	14,38	1380,48
11	негорима изолация 30мм с ал. обшивка Ду 25	мл	174,00	13,84	2408,16
12	негорима изолация 30мм с ал. обшивка Ду 20	мл.	40,00	13,46	538,40
13	направа и монтаж на метална конструкция за укрепване на	кг	75,00	4,4	330,00
II. Вентилация					
А. Вентилация и физкулгурен салон					
1	Доставка и монтаж на рекулперативен вентилационен блок за обработка на 1600 ³ /h въздух, таванен монтаж, изолиран прахово боядисан - бял, вътрешна антикорозионна защита, комплект от : въздушни филтри, вентилатори, рекулператори, топлообменник	бр.	1,00	10404,5	10404,50
2	Направа и монтаж на решетка за кръгли въздуховоди 625/225мм	бр.	8,00	64,65	517,20
3	Доставка и монтаж на въздуховод прав, кръгъл, спирано заварен от поцинкована ламарина с Ф315мм	мл	24,00	24,94	598,56
4	Също но с Ф 250мм	мл	8,00	18,47	147,76
5	Направа и монтаж на колена Ф 315мм от поцинкована ламарина	бр.	6,00	32,82	196,92
6	Направа и монтаж на фасадна решетка F=0.18 m2	бр.	2,00	68,9	137,80
7	Наладка на проточна инсталация 1 600м3/ч до 15 т.	бр.	15,00	16,5	247,50



Заличени обстоятелства
по чл.2 от ЗЗЛД

8	Доставка и монтаж на рекуперативен вентилационен блок за обработка на 1200м ⁷ възхуда ванен монтаж, изолиран прахово боядисан - бял, вътрешна антикозионна защита, комплект от : въздушни филтри, вентилатори, рекуператори, топлообменник	бр.	1,00	10154,2	10154,20
9	Направа и монтаж на решетка за кръгли въздуховоди 525/225мм	бр.	8,00	54,03	432,24
10	Доставка и монтаж на въздуховод прав, кръгъл, спирано заварен от цинкована ламарина с Ф300мм	мл	26,00	24,94	648,44
11	Също но с Ф 250мм	мл	10,00	18,47	184,70
12	Доставка и монтаж на колена Ф300 мм от цинкована ламарина	бр.	6,00	32,82	196,92
13	Направа и монтаж на фасадна решетка F=0.16 m2	бр.	2,00	68,9	137,80
14	Наладка на приточна инсталация 1200м ³ /ч до 15т.	бр.	15,00	16,5	247,50
	В. Вентилация на Котелно				
1	Осев вентилатор за стена 1200м ³ /ч, к-т с предпазна решетка H=0,3 5	бр.	1,00	677,88	677,88
2	Изпробване и пуск вентилатор	бр.	1,00	22	22,00
			ОБЩО БЕЗ ДДС		530094,01

Дата 04/05 / 2018 г.

Име и фамилия Тодор Димитров

правител

Заличени обстоятелства по чл.2 от ЗЗЛД

Д.

69 ЕООД

Наименование на участя

Подпис и печат: