

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО СПОРТНО ИГРИЩЕ КЪМ I ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", УПИ VII, КВ. 76, ОБЩ. СЕВЛИЕВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ: ПРОЕКТНО-СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

№	Наименоване на СМР	Мярка	К-во
1	2	3	4

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Мултифункционално игрище - 27x17 м

1	Фрезоване на стар асфалт, събиране и извозване - 4см	м2	459
2	Доставка и полагане на ПЕ фолио	м2	459
3	Доставка и полагане на армирана бетонова настилка с дебелина 10 см и наклон до 1%	м3	46
4	Доставка и полагане на изкуствена тревна настилка с усилена полиуретанова основа, височина 20 мм, цвят: зелен, вкл. подлепващи ленти и лепило	м2	459
5	Доставка и полагане на посипка от сух промит кварцов пясък	м2	459
6	Направа на маркировка /разчертаване/ на игрално поле за футбол	бр	1
7	Направа на маркировка /разчертаване/ на игрално поле за баскетбол	бр	1

Ограда

1	Доставка и монтаж на мека плетена полиетиленова оградна мрежа - 4м + 2м, вкл. Крепежни елементи	м2	528
2	Доставка и монтаж на входна врата на главен портал- стоманена конструкция 180x210	бр	1

Спортно оборудване

1	Доставка и монтаж на комплект кошове за употреба на открито с конзола за баскетбол, вкл. Крепежни елементи, праховобоядисани (комбинирани с футбол)	бр.	1
2	Доставка и монтаж на футболна врата с размери 300см x 200см x 100см за мини футбол, изработена от метален кръгъл профил, праховобоядисан с крепежни елементи за монтиране на плетена мрежа 100% PE, UV стабилизирани, за употреба на открито	бр.	2

ЧАСТ ЕЛЕКТРО

Площадкови ел. мрежи

1	Доставка и монтаж на табло – ГРТ, разработено съгласно приложена принципна схема, влагозащитено, заземено	к-т	1
2	Обособяване на извод, комплект с предпазител 3Р, 50А, електромер 3Р за контролно мерене	к-т	1
3	Доставка и монтаж на комплект с предпазител за извод за осветление в стълб,1Р6А	к-т	13
4	Направа изкоп и обратен насип 0,4/1 м, вкл. трамбоване и сигнална лента	м	90
5	Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба Ф75mm, с необходимите съединения	м	180
6	Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба Ф40mm, с необходимите съединения	м	120
7	Направа на кабелна шахта - един капак 60/60/80 см.	к-т	4
8	Доставка и монтаж на стълб за спортно осветление, Н=8м, вкл. рогатка и фундамент (анкерна група)	бр.	4
9	Доставка и монтаж на LED прожектор 200W, 230V, IP65	бр.	12
10	Доставка и монтаж на LED прожектор 30W, 230V, IP65-дежурно осветление	бр.	1
11	Доставка и изтегляне в стълб на кабел NYU 3x1,5mm ²	м.	140
12	Доставка и изтегляне в положена PVC тръба на кабел NYU 5x2,5mm ²	м.	170
13	Доставка и изтегляне в положена PVC тръба на кабел NAYU 4x16mm ²	м.	120
14	Направа суха разделка на кабел и подвързване на кабел до 4mm ²	бр.	36
15	Измервания	к-т	1

Заземление

1	Доставка и полагане на поцинкована шина 40/4mm	м.	40
2	Доставка и набиване на 2 броя заземителен кол Ø 20/1,5м	бр.	5
3	Измервания	к-т	1

ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

Земни работи

1	Направа на масов машинен изкоп	м3	25
2	Направа на уплътнен обратен насип от трошен камък или подходяща земна земна основа	м3	2,5

Котражни работи			
1	Котраж за Рандбалки	м2	75
Бетонови работи			
1	Подложен бетон клас В12.5 за РБ	м3	1,5
2	Бетон клас В15 за единични фундаменти	м3	7
3	Бетон клас В20 за Рандбалки	м3	7
4	Бетон клас В20 за настилка на Кота 0.00	м3	45
Армировъчни работи			
1	За Рандбалки	кг	550
2	За настилка на Кота 0.00	кг	2000
Профилна стомана			
1	Стоманени елементи с квадратно напречно сечение 100.100.3мм	кг	750
2	Стоманени елементи с квадратно напречно сечение 50.50.3мм	м2	1750
3	Готови (инвентарни) стоманени стълбове Ø(60÷180).5мм с височина 8.0м с анкерна група 4М20	бр	4
4	Други (планки, опорни плочи, ребра и др.)	кг	75

Изготвил: арх. Младен Иванов