

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЕВЛИЕВО

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО	п.к. 5400 - СЕВЛИЕВО
Регистрационен индекс и дата	
PD-01-03. 228 /07.06.2024	

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ	СЕВЛИЕВО
Регистрационен индекс и дата	
PD-01-03. 228/11/07.06.2024	

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Иван Тодоров Иванов – Кмет на Община Севлиево

4. 15

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за част от ПИ с идентификатор 69417.74.25 по ККР на с. Стоките, местност „УСОЙНАТА“ Община Севлиево, на основание чл.2, ал.2 от Наредба №19 за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им, във връзка със строеж на селскостопански и спомагателни сгради.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Севлиево е входирало от Христо Недялков Христов заявление до Кмета на Община Севлиево за издаване разрешение за изработване на ПУП - ПЗ за част от ПИ с идентификатор 69417.74.25 по ККР на с. Стоките, Община Севлиево, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредба №19 за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им.

Заявлението е придружено от Предложение и задание на основание чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПЗ за част от ПИ с идентификатор 69417.74.25 по ККР на с. Стоките, Община Севлиево, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредба №19 за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им.

Поземлен имот с проектен идентификатор 69417.74.25 по ККР на с. Стоките представлява земеделска земя с начин на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение“.

Съгласно чл. 2, ал. 4 от ЗОЗЗ и чл. 3, ал. 2 от ППЗОЗЗ, строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им може да се извърши за обекти, чийто функции са свързани със земеделското предназначение на земята – при условия и по реда на Наредба №19/25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им. На основание чл. 12, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 2, ал. 1 , т. 2 от Наредба №19/25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им ще се изработи Подробен устройствен план - План за застрояване за част от ПИ с идентификатор 69417.74.25 по ККР на с. Стоките, във връзка със строеж на селскостопански сгради.

Съгласно изискванията на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии се дава с решение на Общински съвет. Съгласно чл. 124б, ал. 1 с разрешението за изработване на подробен устройствен план се одобрява задание за изработване на същия.

Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет - Севлиево да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ
Общински съвет – Севлиево,

1. РАЗРЕШАВА изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за част от ПИ с идентификатор 69417.74.25 по ККР на с. Стоките, местност „УСОЙНАТА“ Община Севлиево, на основание чл.2, ал.2 от Наредба №19 за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им, във връзка със строеж на селскостопански и спомагателни сгради.

- Изработването на ПУП да се извърши при спазване на следните условия:
- Обхват на плана: ПИ с идентификатор 69417.74.25 по ККР на с. Стоките и съседните поземлени имоти;
- Подробен устройствен план да се изработи като ПЗ – план за застрояване;

- Подробният устройствен план да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;

- Подробен устройствен план - План за застрояване да се изработи при условията на чл. 109, ал. 1, т. 3 и чл.12, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.2, ал.4 от ЗОЗЗ, чл.3, ал.2 от ППЗОЗЗ и чл.2 , ал. 1 , т. 2 от Наредба №19/25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.

1. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ по чл.125 от ЗУТ.

На основание чл.1246 от Закона за устройство на територията настоящото решение да се разгласи с обявление, поставено на определено за това място в сградата на Община Севлиево, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и да се публикува на интернет страницата на общината.

На основание чл.1246, ал.4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

Приложения:

1. Задание за изработване на ПУП – ПЗ.
2. Предложение за изменение на ПУП.

*Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД*

Д-Р ИВАН ИВАНОВ

Кмет на Община Севлиево



Задание

На основание чл. 125 от ЗУТ за изработване на

ПУП ЗА част от ПИ 69417.74.25 по ККР на с. Стоките, местност Усойната, общ. Севлиево, обл. Габрово, във връзка с чл. 2, ал.2 от Наредба №19 за строительство в земеделските земи без промяна на предназначението им

ОБЩА ЧАСТ И ХАРАКТРИСТИКИ НА ИМОТИТЕ

Възложителят представя нотариални актове и скици за ПИ 65417.74.25, 65417.74.12 и 65417.315.14, които попадат в едно землище, и са земеделски територии с начин на трайно ползване – друг вид трайно насаждение. Трите имота са съответно с площи 2766 кв.м, 4192 кв.м и 7356 кв. м, като общата им площ възлиза на 14314 кв. м.

Инвестиционното намерение предвижда застрояване на част от ПИ с идентификатор 65417.74.25 в с. Стоките, общ. Севлиево, обл. Габрово.

Съгласно чл. 2, ал. 4 от ЗОЗЗ и чл. 3, ал. 2 от ППЗОЗЗ, строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им може да се извършва за обекти, чийто функции са свързани със земеделското предназначение на земята – при условия и по реда на Наредба №19/25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им. На основание чл. 12, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 2, ал. 1 , т. 2 от Наредба №19/25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им ще се изработи Подробен устройствен план - План за застрояване за част от ПИ 65417.172.18 с идентификатор по КК на гр. Габрово, във връзка със строеж на селскостопански и спомагателни сгради.

ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ

Площта за застрояване по чл. 5, т. 1 от Наредба №19/25.10.2012 г. може да достига до 10 на сто от общата площ на имотите, собственост на физическото или юридическото лице в границите на едно землище- в случая максимално допустимата площ е 1431,4 кв. м. в землището е на с. Стоките.

С план за застрояване да се установи за нов проектен ПИ - част от ПИ65417.74.25 (която част е с квадратура 1375 кв. м) , следният режим на устройство и застрояване:

Плътност на застрояване макс. 20%

КИНТ макс. 0,4


Характер на застрояване –ниско с височина до 10 м /макс. 2 етажа

Начин на застрояване –свободно, свързано в два имота.

Транспортният достъп до имота ще се осъществява от съществуващи прилежащи второстепенна улица (ПИ 69417.577.6) и полски пътища (ПИ 69417.315.132 и ПИ 69417.315.129).

Подробен устройствен план да е съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 от 22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 от 14 юни 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №19/25.10.2012 г за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията.

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от 33ЛД
Възложител



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ М 1:1000

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ за
ПУП ЗА част от ПИ 69417.74.25 по КККР
на с. Стоките, местност Усойната,
общ. Севлиево, обл. Габрово,
във връзка с чл. 2, ал.2 от Наредба №19 за
строителство в земеделските земи
без промяна на предназначението им**

проектант:

Номер на масив	Номер на ПИ	Устройствена зона	Установено предназначение	Градоустройствени параметри			Начин на застрояване
				Височина на застр. в м	Плътност на застр. в %	Минимално озеленяване в %	
74	нов проектен ПИ	Обработвани земеделски земи- нови	за селскостопански и стомагателни сгради	Макс.10 м.	Макс.20 %	Макс. 0,4	-

Забележки:

Същата гласи на имотите от землището, собственост на Възложителя. № 14314 кв.м.

Определената прощадка за застрояване е с площ 1375 кв. м, което е по-малко от изискуемите по Наредба №19/25.10.2012 г. 10 % от общата площ на имотите, собственост на физическото или юридическото лице в границите на едно землище. В случая, максимално допустимата площ е 1431 кв.м.